# 四层平面图 1:150

本层建筑面积：3097.65m²

位置示意图

防火分区示意图

图例：
- 防烟垂壁/固定挡水帘
- 排烟口/重力自动百叶
- 可移动排风机位置
- 疏散方向

净化区域

门诊医技楼及1号住院楼各层净高

| 楼层 | 楼地面(m) | 层高 |
|---|---|---|
| 屋面层 | 63.600 (地) | |
| 十四层 | 59.400 | 4.200 |
| 十三层 | 55.200 | 4.200 |
| 十二层 | 51.000 | 4.200 |
| 十一层 | 46.800 | 4.200 |
| 十层 | 42.600 | 4.200 |
| 九层 | 38.400 | 4.200 |
| 八层 | 34.200 | 4.200 |
| 七层 | 30.000 | 4.200 |
| 六层 | 25.800 | 4.200 |
| 五层 | 21.600 | 4.200 |
| 四层 | 15.600 | 6.000 |
| 三层 | 10.800 | 4.800 |
| 二层 | 6.000 | 4.800 |
| 一层 | ±0.000 | 6.000 |
| 地下一层 | -7.900 | 7.900 |
| 地下二层 | -12.700 | 4.800 |
| 地下三层 | -17.500 | 4.800 |

注：±0.000对应绝对标高1890.60

1、结构降板范围(计当建筑完成面)：

| | |
|---|---|
| H=0.100 | H=0.400 |
| H=0.300 | H=0.600 |

2、填充图例：

- 屋面设备基础，高度200,配C20素砼基础
- 设备基础

其余详见图中标注。

| | | | |
|---|---|---|---|
| JF | 进风井 | ○ | 污水立管 |
| JS | 加压送风井 | ○ | 废水立管 |
| PF | 排风井 | ○ | 通风排给水立管 |
| QD | 强电井 | ○ | 通气立管 |
| RD | 弱电井 | ○ | 空调凝结水立管 |
| SJ | 水井 | ○ | 空调送风机 |
| PY | 排烟井 | ○ | 空调室内主机 |
| PYY | 排油烟井 | ● | 屋面风罐 |
| XHS | 选用带天从基础单台式消防柜，消防柜尺寸：长X宽X高=1800mmX700mmX2400mm，玻璃尺寸：长X高=1810mmX720mm，洞口高边距地1.5m，洞口底边距地1.05m，其余详见设备提供基础或厚150mm的加气混凝土砌块，且高出地面后做砂浆找大套黑。 | | |

说明：

1.本图所注结构标高均为相对标高，单位以米计，所注尺寸单位以毫米计，过程除外。
2.未标注尺寸的内墙均为200厚加气混凝土砌块。
3.除注明尺寸或标明，轴线开门洞：其门框宽200mm(即大门)700mm(其他门)或带中梁宽。窗框尺寸：长X高1810mmX720mm。
4.防火卷帘导轨两侧预设及防火卷帘上部之防火隔断设置由甲方/厂家负责深化设计，经设计院认可后，方可配合土建施工。
5.所有电气设备用房门口，带有门口带高300mm高槛不设门坡。
6.窗台高小于500的用玻璃等管道竖井安检门，护窗栏杆参见5J403-1(一型)。
7.防烟分区参见防烟分区图。
8.带有<门好不一>、<门>、<门向>字样的门编号分别代表甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门。
9.电梯门洞大小及尺寸应与厂家核对后，并获得中心电梯部门确认无误后，方施作。
幕墙龙骨热桥遮蔽应达到GB/T29910规定的防结露性能要求。
10.各类风井均与风管主管连接。
11.设备平台等窗口开合不设限制。
12.电梯井、管道井及设备间等楼板应用细石干膨胀砼大面积用不膨胀砼预留大小洞。
13.所有无障碍门口处盖有可以水平移动的设施。
14.楼梯及走廊侧面设置，见门窗表(门-05)。
15.入口雨篷详见J2(2013)(一)，屋面做法详见建施。未做防雷。
16.无障碍坡道详见J2(2013)(二)及甲方补充J2(2020)(二)，屋面做法详见建施，未做防雷。
17.楼梯平台栏杆详见5J403-1(一型)。
18.楼梯扶梯中心线距墙体完成后门窗洞口尺寸及门窗编号详见小型尺寸图表注释。
19.卫生间的墙体改造及门窗洞口尺寸及门窗编号详见卫生间大样图及建施门-72。
20.楼梯、电梯、扶梯大样详见建施D-70。
21.所有防护门(人防级别门)大写尺寸仅供参考使用说明与参与甘汇人员施工的图纸不符，并应在重新复核使用要求的标准。
22.自动扶梯净梁不能过去未处有突起入排水。
23.防火隔墙上的开口均设防火阀，其中均应风管预留洞。
24.楼体与窗之间缝隙，用防火封堵材料分层填充。
25.玻璃栏杆由玻璃承商共同设计合理。

不可按照纸(含CAD文件)量取尺寸，所有尺寸均须通过实样确定，未经同意不得使用，并需，盖有版发解决文件及其责任。

DO NOT SCALE FROM DRAWING(INCLUDING CAD FILES). ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, DISCLOSURE, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

| 版次 EDITION No. | 修改日期 REVISION DATE | 修改原因 REVISION REMARK |
|---|---|---|
| | | |

修改记录 REVISION RECORD

加盖图章处 STAMP AREA

深圳市建筑设计研究总院有限公司
SHENZHEN GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH CO.,LTD

| | | |
|---|---|---|
| 审定 APPROVED | 孙文静 | |
| 审核 EXAMINED | 孙文静 | |
| 项目负责 CAPTAIN | 许世明 陈险峰 | |
| 专业负责 CHIEF ENGI. | 吴永柱 刘睿嘉 | |
| | 张雅霖 | |
| | 黄伟云 | |
| 校对 CHECKED | 张雅霖 | |
| 设计 DESIGNED | 黄伟云 | |
| 方案设计 SCHEMATIC DESIGN | | |
| 制图 DRAWN | | |
| | 印刷体 PRINT | 签署 SIGNATURE |

| | |
|---|---|
| 建设单位 CLIENT | 昆明市西山区卫生健康局 |
| 建设地点 SITE | 昆明市西山区 |
| 工程名称 PROJECT | 昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目 |
| 子项、单体名称 SUBPROJECT / UNIT | 门诊医技楼及1号住院楼 |
| 图名 TITLE | 四层平面图 |
| 版次 EDITION No. | V1.0 |
| 日期 DATE | 2023.02 |
| 图别 DRAWING TYPE | 建施 |
| 图号 DRAWING No. | 04 |

| | |
|---|---|
| 合同号 CONTRACT No. | 1072105 |
| 设计号 DESIGN No. | |